

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (tu kostka granitowa), kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie	650		m2
1.2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm	650		m2
1.3 Kalkulacja własna - Odwóz gruzu i ziemi z podbudowy wraz z utylizacją - wywóz i utylizacja materiału po stronie Wykonawcy	97,50		m3
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Remont nawierzchni z kostki kamiennej granitowej			
2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	650		m2
2.2 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe na poszerzeniach, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - tu mieszanka betonowa z betonu B-15	650		m2
2.3 KNNR 6/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej (kostka granitowa) na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10·cm - Analogia: przebrukowanie, tu kostka kamienna granitowa z odzysku - materiał Zamawijącego.	650		m2