

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez PZD Myszków			
1.1 Kalkulacja Własna - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba biała) - oznakowanie cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie /znaki podłużne, poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające/	23 000		m2
1.2 Kalkulacja Własna - Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne, za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonane mechanicznie /znaki podłużne, poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające/	3 000		m2
1.3 Kalkulacja Własna - Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego	200		m2
1.4 Kalkulacja Własna - Frezowanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego	150		m2