

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych dróg wojewódzkich			
1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie za pomocą ścinarki poboczy, grubości do 10·cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - utylizacja ścinki po stronie Wykonawcy	60 000		m2
1.2 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km transportu ponad 1·km - utylizacja ścinki po stronie Wykonawcy	60 000	18,0	m2
1.3 KNR 231/1402/6 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie za pomocą ścinarki poboczy, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości ponad 10·cm, tu: za dalsze 10 cm - utylizacja ścinki po stronie Wykonawcy	60 000	2,00	m2
1.4 KNR 231/1402/6 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości ponad 10·cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km transportu ponad 1·km - utylizacja ścinki po stronie Wykonawcy	60 000	18,0	m2