

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1 Kalkulacja własna - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości do 4 cm, z odwozem na skład magazynowy PZD Myszków - część destruktu drogowego z frezowania posłuży do uzupełnienia poboczy drogi na odcinkach roboczych	6 500		m2
1.2 KNR 201/214/4 (4) Nakłady uzupełniające do poz. 1.1 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20·t - odwóz na bazę magazynową PZD	260	40,0	m3
2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wymiana nawierzchni na całej szerokości jezdni			
2.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - pod warstwę ścieralną	6 500		m2
2.2 KNNR 6/1005/7 Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	6 500		m2
2.3 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa (Beton asfaltowy AC 11S) obciążonej ruchem Ko32 (KR5-KR6), grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	6 500		m2
2.4 KALKULACJA WŁASNA - zastosowanie, na połączeniu złączy nawierzchni warstwy ścieralnej oraz krawędzi nawierzchni, taśmy samoprzylepnej uszczelniającej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub zalanie złączy tiksotropową masą asfaltową	1 000		mb
3 UZUPEŁNIENIE I ZAGĘSZCZENIE POBOCZY DROGI			
3.1 KALKULACJA WŁASNA - Uzupełnienie i mechaniczne zagęszczenie poboczy drogi, na odcinkach roboczych, materiałem z odzysku - frezem drogowym	1 000		m2
4 OZNAKOWANIE POZIOME DROGI			
4.1 Kalkulacja własna - Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni na odcinkach roboczych - oznakowanie cienkowarstwowe, znaki podłużne i poprzeczne	250		m2