

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych dróg wojewódzkich			
1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe - utylizacja gruntu ze ścinki po stronie Wykonawcy	40 000		m2
1.2 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km transportu ponad 1·km - utylizacja gruntu ze ścinki po stronie Wykonawcy	40 000	40,0	m2
1.3 KNR 231/1402/6 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości ponad 10·cm, nakłady podstawowe - utylizacja gruntu ze ścinki po stronie Wykonawcy	40 000		m2
1.4 KNR 231/1402/6 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości ponad 10·cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km transportu ponad 1·km - utylizacja gruntu ze ścinki po stronie Wykonawcy	40 000	40,0	m2
2 Oczyszczenie rowów przydrożnych			
2.1 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm	25 000		m
2.2 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowładoczymi do 1·km, grunt kategorii III - utylizacja gruntu z czyszczenia rowu po stronie Wykonawcy	3 000		m3
2.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowładoczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - utylizacja gruntu z czyszczenia rowu po stronie Wykonawcy	3 000	20,0	m3